

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОХОТСКЭНЕРГО»
(ООО «ОХОТСКЭНЕРГО»)**

40 лет Победы ул., д. 33, Охотск рп., Охотский район, Хабаровский край, 682480

Тел./факс 8 (42141) 92830 (директор); 8 (42141) 91766 (бухгалтерия)

okhotsk_energo@mail.ru

ОКПО 65873383; ОГРН 1102720002660; ИНН/КПП 2715005346/271501001

№ исх. 528 от « 13 » 05 2025г.
на вх. 1-22/2053 от « » 2025г.

Главе Охотского муницип-
ального округа
М.А. Климову.

Предоставление информации.

Уважаемый Максим Александрович !

Администрация организации ООО «Охотскэнерго» ознакомилась с проектом схем теплоснабжения Охотского муниципального округа, размещенного на официальном сайте. В результате проведенного анализа выявлены следующие замечания (ошибки) :

1. Схемы тепловых трасс отопительных котельных предприятия , выполнены без замечаний , верно.
2. В проекте «Схема теплоснабжения Охотского муниципального округа Хабаровского края до 2040 года». Обосновывающие материалы **Книга 2** , стр. 22, таблица 1.2. Основные характеристики котлоагрегатов, допущены следующие ошибки:

Котельная Аэропорт, указан водогрейный котел КВР-1,15, установлен котел КВР -0,93.

Котельная с. Вострецово , указаны водогрейные котлы КВМ-1,45 – 2шт., данные водогрейные котлы демонтированы. На котельной установлены и в находятся в работе три водогрейных котла УВКр-1,15, УВКр – 1,0, УВКр -1,0.

3. Страница 23, таблица 1.3. Характеристики вспомогательного оборудования источников теплоты :

Котельная с.Булгин, указаны сетевые насосы К 100-80-160 в количестве 4 штук. На котельной установлены сетевые насосы КМ 100-80-160 в кол-ве 2 шт, Wilo NL 100/200-37-2-12 – 1 шт., Wilo CronoBloc-BL 100/390-45/4 – 1шт.

Котельная п. Аэропорт, указаны сетевые насосы КМ 100-80-160 в количестве 2шт. установлен еще один сетевой насос Grundfos 65-200/190 AF2FDFQE – 1 шт.

Котельная с. Вострецово, указаны сетевые насосы К 150-125-250 в количестве трех штук. Установлены сетевые насосы К 150-125-250 в количестве 2 штук, Grundfos 65-200/190 AF2FDFQE – 1 шт. Подпиточные насосы , указаны К 20/30 – 1шт., К 30/40 – 1 шт., НС -100 – 1шт. Установлены подпиточные насосы К 30/40 – 1 шт., Grundfos scala 2 – 1шт., Wilo WJ-203ЕМ-MOD/C – 2шт.

Котельная п. Новое Устье, указаны сетевые насосы КМ – 100-80-160 в количестве двух штук. Установлены КМ – 100-80-160 – 2шт., Grundfos 65-200/190 AF2FDFQE – 1шт. Подпиточные насосы указаны, К45/30 УЗ-1 – 2шт., К 80-65-160 – 1 шт., 1К 45/30 – 1шт. Установлены К 45/30 УЗ-1 – 2 шт., К 80-65-160 – 1 шт., Wilo WJ-203EM-MOD/C – 2 шт.

Таблицы перечня насосных агрегатов установленных на отопительных котельных предприятия прилагаются.

Зам. директора по тепловому хоз-ву
ООО « Охотскэнерго»

 Д.В. Тепляков.