

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

Обзор несчастных случаев
в отрасли "Строительство", произошедших в
организациях строительного комплекса
Хабаровского края
в 2017 году и за 6 месяцев 2018 года



Основные причины несчастных случаев

1

допуск к
работе на
высоте
работника,
не
прошедшего
обучение по
охране труда

2

неудовлет-
ворительная
организация
производ-
ства работ

3

отсутствие
ограждения
на границе
перепада
высот

4

неприменение
работником
средств
индивидуальн
ой защиты

"ХАБАРОВСКОЕ МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО"

При выполнении работ по установке временного защитного ограждения торца пролетного строения опоры моста пострадавший оступился и упал с пролетного строения с высоты 3,1 м на железобетонный блок.

В результате падения пострадавший получил тяжелые травмы.





"УПП № 723" ФГУП "ГУСС "ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ"

В составе группы работников пострадавший принимал участие в выгрузке операторно-смесительного модуля из полуприцепа с использованием автомобильного крана. Получив от мастера указание отцепить строп от подъемной петли модуля, пострадавший взял деревянную лестницу, прислонил ее к модулю и стал подниматься вверх. В момент подъема лестница потеряла устойчивость и стала сползать в сторону.

В результате работник упал с лестницы на землю и получил тяжелую травму.





ПВХ ООО "ВАЯТЕЛЬ"

Пострадавший выполнял на строительном объекте работы по погрузке и доставке оконных блоков из ПВХ к своему рабочему месту. Оконные блоки подавались на лоджию третьего этажа строящегося здания посредством башенного крана в кассетах.

Работник брал из кассеты оконные блоки и уносил их вглубь здания. Во время выгрузки последнего оконного блока кассета, подвешенная за крюк башенного крана, стала отходить от лоджии и пострадавший упал с неогражденной лоджии третьего этажа с высоты 5,3 м, получив при падении травмы, не совместимые с жизнью.





ООО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"

Пострадавший выполнял электротехнические работы по устройству временного освещения на перекрытии отделения сгущения на отметке +5 м. Во время производства работ его окликнул электрогазосварщик, находившийся на отметке +3 м, и попросил подать ему пассатижи.

Пострадавший решил не идти к электрогазосварщику по предусмотренным для передвижения местам перехода, а перебраться за ограждение перекрытия отделения сгущения, для чего пролез в огражденный металлической сеткой проем на отметке +5 м, при этом не удержался и упал на пол на отметку 0 м, в результате падения получив тяжелые травмы.



ООО "РЫНРАДО"

Бригада каменщиков, в состав которой входил пострадавший, выполняла работы по кирпичной кладке на 5 этаже строящегося здания. После того, как бригада каменщиков закончила выполнение работ, пострадавший направился на выносную площадку, чтобы забрать из находившейся на ней металлической емкости инструмент.

Двигаясь к месту нахождения емкости, пострадавший упал с не ограждённой выносной площадки с отметки +13,2 м и при падении ударился о бетонную монолитную стену фундамента, получив травмы, не совместимые с жизнью.



"ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" АО "ЭНЕРГОРЕМОНТ"

В 11.00 пострадавший подъехал на погрузчике к месту складирования брони. Во время погрузки полосовой брони на улице он увидел подтекание масла из главного цилиндра, который находится внизу каретки погрузчика. Выгрузив броню, он отъехал от груза и поднял каретку на погрузчике. Сошел с погрузчика взял ключ чтобы подтянуть гайку соединения рукава высокого давления к гидравлическому цилиндру подъема каретки, где подтекало масло.

Когда пострадавший начал подтягивать гайку, её резьба соскочила со штуцера и произошло резкое падение каретки. В результате чего он оказался прижат кареткой.



"ХАБАРОВСКОЕ МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО"



При выполнении ремонтных работ (устранение неисправности в системе обогрева салона).

Выполняя демонтаж приборной панели автомобиля с целью доступа к системе обогрева, работник поднял кузов автомобиля и заглушил двигатель.

В результате самопроизвольного опускания кузова он был придавлен к раме автомобиля между средним и задним мостом.



ООО "ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

В цехе гидрометаллургии, опытно-промышленного комплекса "Чульбаткан" произошел тяжелый несчастный случай, при выполнении работ по возведению перекрытий на высоте 8,4 метра.

Поднявшись на свое рабочее место работник приступил к выполнению работ. Во время работ он находился у края перекрытия и упал в проем между перекрытием бетонной площадки и ограждением на металлическую емкость. А с нее на пол цеха. В результате падения с высоты пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.



fotodom.ru QP02-6581 Fotoimedia EO

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

- Внеочередная проверка знаний по охране
- Обеспечение СИЗ от падения с высоты
- Обучение всех работников по оказанию первой помощи пострадавшим
- Организация контроля за соблюдением работниками инструкций по охране труда и соблюдение техники безопасности

Работы на высоте

- применение СИЗ
- оформление наряда-допуска

Работы с подъёмно-транспортными механизмами

- требования безопасности при эксплуатации транспортных средств
- внеплановый инструктаж

Электро-сварочные работы

- требования правил электробезопасности